

Comune di PARTINICO

Provincia Palermo

Oggetto :

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA TAC E
DELL'UPS DEL LOCALE SERVER E TELECONSULTO DEL P.O.
CIVICO DI PARTINICO

Stazione appaltante :

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<p>P.O. CIVICO PARTINICO</p> <p>SALA T.A.C.</p> <p>IMP. CONDIZIONAMENTO</p> <p>035029A Gruppo frigorifero a pompa di calore aria/acqua realizzata con struttura autoportante in profilati metallici e pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ventilatori del tipo a doppia aspirazione con pale in avanti azionati mediante pulegge e motore elettrico trifase, ricevitore di liquido, scambiatore gas, compressore ermetico montato su supporti antivibranti e funzionante con R407C, pompa, flussostato, vaso d'espansione, manometri acqua, rubinetto regolazione e filtro, in opera completa di base d'appoggio realizzata con putrelle in acciaio saldate e trattate con antiruggine e di quota e di quota parte delle tubazioni necessarie al collegamento del gruppo alla rete di distribuzione del fluido, posta nelle immediate vicinanze, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera nominale 38 kW, pot. in riscaldamento 40 kW</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">cad =</p>	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	19.279,56	19.279,56
		<i>1) Totale IMP. CONDIZIONAMENTO</i>			19.279,56
2		<p>IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>155047B Gruppo di continuità assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 5 minuti</p> <p style="text-align: right;">cad =</p>	1,00	9.382,47	9.382,47
		<i>2) Totale IMPIANTO ELETTRICO</i>			9.382,47
3		<p>RIMOZIONI E TRASPORTI</p> <p>N.P.10 Smontaggio per demolizione del gruppo frigo esisistente compresi imateriali di consumo Per gruppi frigo sino kW 50</p> <p style="text-align: right;">cad =</p>	1,00	300,00	300,00
4		<p>N04150A Autogrù da: 20.000 kg: a caldo</p> <p style="text-align: right;">ora =</p>	5,00	67,78	338,90
5		<p>045440 Trasporto a discarica dei materiali di risulta (al kg): trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti sedi di alloggio</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>			29.300,93

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			29.300,93
		impianto o locale macchinari	kg = 250,00	14,00	3.500,00
		<i>3) Totale RIMOZIONI E TRASPORTI</i>			4.138,90
		A RIPORTARE			32.800,93

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
P.O. CIVICO PARTINICO	1			32.800,93
SALA T.A.C.	1		32.800,93	
IMP. CONDIZIONAMENTO	1	19.279,56		
IMPIANTO ELETTRICO	1	9.382,47		
RIMOZIONI E TRASPORTI	1	4.138,90		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Costo netto manodopera incluso nei lavori

€ 32.800,93

8.682,82

a detrarre

8.682,82 € 8.682,82

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 24.118,11

PARTINICO li 29/09/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi