

Comune di TERMINI IMERESE

Provincia Palermo

Oggetto :

RIPARAZIONE GRUPPI FRIGO IN DOTAZIONE AL CORPO D, E CENTRALE E AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. CIMINO DI TERMINI IMERESE

Stazione appaltante :

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

A N A L I S I P R E Z Z I

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi

1) **RIP. CIRCUITI** Compenso per la riparazione dei circuiti guasti comprendente: la ricarica del gas refrigerante, l'installazione delle valvole termostatiche e filtri antiacido e antiumido, cambio olio compressori, ripristino vetro spia, fusibili e materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per rendere i due circuiti perfettamente funzionanti

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M01024A	Installatore 5<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	25,20	40	1.008,00
M01025A	Installatore 4<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	23,55	40	942,00
MAT. CONSUMO	Materiale di consumo	acorpo	50,00	2	100,00
TOTALE					2.050,0000
10% SPESE GENERALI SU €2.050,00					205,00
15% UTILE IMPRESA SU €2.255,00					338,25
PREZZO					2.593,25
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					2.593,25

2) INST. COMPR. Compenso per lo smontaggio dei compressori fuori uso dei circuiti 1 e 2 e per la successiva installazione dei nuovi compressori, compreso il materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare i circuiti 1 e 2 perfettamente funzionanti.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M01024A	Installatore 5<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	25,20	40	1.008,00
M01025A	Installatore 4<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	23,55	40	942,00
MAT. CONSUMO	Materiale di consumo	acorporo	50,00	10	500,00
TOTALE					2.450,0000
10% SPESE GENERALI SU €2.450,00					245,00
15% UTILE IMPRESA SU €2.695,00					404,25
PREZZO					3.099,25
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					3.099,25

3) RIP. ROOF TOP Compenso per la riparazione dei circuiti guasti comprendente: la ricarica del gas refrigerante, l'installazione delle valvole termostatiche e filtri antiacido e antiumido, cambio olio compressori, ripristino vetro spia, fusibili e materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per rendere i due circuiti perfettamente funzionanti

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M01024A	Installatore 5<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	25,20	30	756,00
M01025A	Installatore 4<S>a</S> categoria costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	23,55	30	706,50
MAT. CONSUMO	Materiale di consumo	acorpo	50,00	2	100,00
TOTALE					1.562,50
10% SPESE GENERALI SU €1.562,50					156,25
15% UTILE IMPRESA SU €1.718,75					257,81
PREZZO					1.976,56
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					1.976,56

TERMINI IMERESE li 30/09/2015

IL PROGETTISTA

Arch. Francesco Capizzi